DEUX-SÈVRES
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Service juridique et assurances

Préfecture des Deux-Sèvres
01 AVR. 2020

N° 2020_03_30_SA_7

DECISION
RELATIVE A L'INDIVIDUALISATION D'OPERATIONS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2 et L.3221-1 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2020, modifié par les arrêtés des 15 et 16 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

Vu la décision du Président du Conseil départemental du 17 mars 2020 de reporter les réunions du Conseil départemental et de la Commission permanente du 30 mars 2020 ;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; ;

Considérant le caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 ;

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute circonstances avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;

Considérant qu'afin de faire face à l'épidémie de covid-19 et à compter du 16 mars 2020, le plan de continuité d'activité a été mis en œuvre au sein des services du Département ; que seules les missions essentielles à la continuité de l'activité départementale sont assurées ;

Considérant que, dans ce cadre, le déplacement de toute personne hors de son domicile a été considérablement limité par le décret du 23 mars 2020 ; que les réunions du Conseil départemental et de la Commission permanente du 30 mars 2020 ont été reportées à une date ultérieure ; qu'eu égard au contexte actuel de crise sanitaire, il n'est pas possible de déterminer avec certitude à quelle date l'assemblée délibérante pourra à nouveau être réunie ;

Considérant qu'au regard des circonstances exceptionnelles actuelles, il appartient au Président du Conseil départemental de prendre les décisions indispensables et proportionnées afin d'assurer la continuité du service notamment s'agissant des dossiers qui devaient être examinés par la Commission permanente le 30 mars 2020 ;

Considérant qu'afin de pouvoir procéder au travaux de sécurisation du réseau routier départemental et notamment des ouvrages d'art, il convient d'individualiser les crédits ;

Considérant que le rapport explicatif à la présente décision a fait l'objet d'une transmission sous forme dématérialisée à l'ensemble des élus départementaux le vendredi 27 mars 2020 ; que lors de ce même envoi, un tableau de recensement des votes pour chaque élu a également été joint pour un retour demandé le lundi 30 mars 2020 à 12h au plus tard ;

Considérant qu'en conséquence, chaque élu départemental a pu faire connaître son avis (vote) par tout moyen à sa convenance ;

DECIDE

ARTICLE 1 :

* d'approuver la liste des opérations présentées en annexes 1 à 3 concernant des travaux de renforcement, d'amélioration de chaussées souples et de modernisation des ouvrages d'art pour un montant global de 6 050 000 €, au titre de la préservation du patrimoine routier départemental.

* de prélever les crédits nécessaires au chapitre 23 (article 23151) du budget départemental.

ARTICLE 2 :

de signer toutes pièces administratives relatives au déroulement de ces opérations ainsi que les pièces relatives aux éventuels partenariats financiers s'il y a lieu.

Fait à Niort, le 30 mars 2020

Gilbert FAVREAU

Président du Conseil départemental

30 MARS 2020

PROGRAMME P114 – TRAVAUX STRUCTURELS SUR RD

OPERATION P114O001 – TRAVAUX DE RENFORCEMENT
(hors reprise de chaussée)

Axe :	Plo début	Abscisse début	Plo fin	Abscisse fin	COMMUNES	CANTONS	Montant	Observations
611	15	60	16	560	SAINT MAIXENT L'ECOLE	SAINT MAIXENT L'ECOLE	80 000 €	Chaussée faïencée, déformée et présence de tranchées
738	28	885	29	285	VAUTEBIS	LA GATINE	93 000 €	Chaussée déformée, nombreuses tranchées, orniérage
8	11	180	11	900	CHERVEUX	AUTIZE-EGRAY	87 000 €	Chaussée déformée, nombreuses tranchées, orniérage
59	1	315	2	10	VASLES	LA GATINE	113 000 €	Orniérage important coté cimetière
8	23	70			AZAY LE BRULE	SAINT MAIXENT L'ECOLE	2 500 €	Purges (face à Leclerc)
D938	103	1060	106	285	ST MARTIN DE SANZAY	LE VAL DE THOUET	297 000 €	Chaussée usée et déformée avec faïençage – De la fin de la déviation de Brion jusqu'à la limite Maine et Loire
D743Bis	1	260	1	672	POMPAIRE PARTHENAY	PARTHENAY	97 000 €	Chaussée fissurée et revêtement usé avec présence de nombreuses tranchées
D8	18	62	18	385	AZAY-LE-BRULE	SAINT MAIXENT L'ECOLE	51 000 €	Couche de roulement usée et déformée
D737	18	160	19	200	BEAUSSAIS-VITRÉ	CELLES SUR BELLE	138 000 €	Couche de roulement + purge en rive
D611R60	0	0	0	379	NIORT	NIORT-2 LA PLAINE NIORTAISE	118 000 €	Couche de roulement giratoire MAAF usée - Travaux de nuit **(travaux sur 2 cantons)**
D648 G+C5+C4+C1					NIORT	NIORT-2	215 000 €	Couche de roulement échangeur boulevard de l'Europe/avenue de Paris – Section trémie vers boulevard de l'Europe et avenue de Paris – Support usé sans possibilité de maintenance au regard de trafic –Travaux de nuit
D948	32	380	34	0	MELLE	MELLE	265 000 €	Couche de roulement déformée et fissurée – Continuité 2017
D737R20	0	0	0	82	CHEF-BOUTONNE	MELLE	72 000 €	Couche de roulement giratoire en agglomération avec trafic poids lourd – Support très déformée avec maintenance importante – Travaux de nuit
D938Ter	34	810	37	780	GEAY STE GEMME	BRESSUIRE LE VAL DE THOUET	292 000 €	Chaussée usée et déformée avec faïençage – Dernier tronçon entre Bressuire et Thouars
D949Bis	3	750	4	100	LE TALLUD	PARTHENAY	28 000 €	Purges localisées devant cimetière sur déformation importante en axe de chaussée
D748	69	310	69	380	CHAMPDENIERS GERMOND-ROUVRE	AUTIZE-EGRAY	22 000 €	Revêtement usé dans carrefour
D737	34	800	36	240	CHEF-BOUTONNE	MELLE	140 000 €	Couche de roulement usée et déformée – continuité 2019
D45	4	200	7	138	CHEY SEPVRET	CELLES SUR BELLE	287 000 €	Couche de roulement très déformée – Trafic poids lourds important – Maintenance importante
D938	62	720	63	380	LAGEON	PARTHENAY	180 000 €	Couche de roulement en agglomération. Support déformé
D740	2	622	2	871	AIFFRES	LA PLAINE NIORTAISE	67 000 €	Couche de roulement en agglomération – Chaussée usée et déformée – Maintenance difficile à réaliser au regard du trafic important – Travaux de nuit
D759	17	680	19	600	THOUARS	THOUARS	194 400 €	Chaussée déformée avec orniérage et faïençage – Section entre les giratoires de Vrines et de la Croix d'Ingand
D850R40	0	0	0	162	NIORT	NIORT	69 000 €	Couche de roulement en agglomération giratoire RU.. travaux nuit usure, faïençage
D938	58	0	58	328	VIENNAY	PARTHENAY	42 000 €	Déformation importante de la chaussée – Purge sur 2,00 x 13,00 ml (rabotage sans marquage au sol)
TOTAL OPERATION P114O001 RENFORCEMENTS							2 950 000 €	

ANNEXE 2

30 MARS 2020

PROGRAMME P114 – TRAVAUX STRUCTURELS SUR RD

OPERATION P114O002 – AMÉLIORATIONS CHAUSSÉES SOUPLES

Axe :	Plo début	Abscisse début	Plo fin	Abscisse fin	COMMUNES	CANTONS	Montant	Observations
D3	19	130	21	132	ST HILAIRE LA PALUD	MIGNON et BOUTONNE	47 000 €	Déformations en rives et passage d'ouvrages, usure et faiençage
D3	21	390	22	304	ST HILAIRE LA PALUD	MIGNON et BOUTONNE	25 000 €	Déformations en rives et passage d'ouvrages, usure et faiençage
D1	58	254	59	905	MAGNE	FRONTENAY ROHAN ROHAN	44 000 €	Chaussée déformée, présence de fissures
D121	0	510	3	880	LUZAY ST GÉNÉROUX ST VARENT	LE VAL DE THOUET	42 000 €	Chaussée usée et déformée – Préparation FIR reprofilage faite en 2019
D130	12	800	13	820	VERRUYES	LA GÂTINE	33 000 €	Support faiencé et déformé – Proposition bicouche prégravillonné – Preparation FIR reprofilage faite en 2019
D5	15	340	17	720	LA MOTHE-SAINT-HÉRAY SOUVIGNE	SAINT MAIXENT L'ECOLE CELLES SUR BELLE	131 000 €	Enduit superficiel usé – Support hétérogène avec nombreuses pelades et ressuage – Proposition reprofilage grave émulsion et bicouche prégravillonné
D102	7	51	11	67	SANSAIS-LE VANNEAU	FRONTENAY ROHAN ROHAN	96 000 €	Enduit superficiel usé – Déformations importantes en rives traitées par FIR reprofilage en 2019
D157	0	000	4	030	COULONGES THOUARSAIS NOIRTERRE	BRESSUIRE LE VAL DE THOUET	91 000 €	Chaussée usée avec nombreuses déformations
D1	20	350	24	580	VILLEFOLLET BRIEUIL/CHIZE VILLIERS/CHIZE CHIZE	MIGNON ET BOUTONNE	117 000 €	Chaussée usée avec déformations
D108	0	0	1	355	SEPVRET	CELLES SUR BELLE	61 500 €	Enduit superficiel – Préparation FIR reprofilage faite en 2019
D142	24	640	26	347	AUGÉ CHERVEUX	SAINT MAIXENT L'ECOLE AUTIZE-EGRAY	62 000 €	Enduit superficiel usé – Opération vivier 2019 – Continuité de sections réalisées annees antérieures dont report 2019
D177	4	550	8	265	CLESSÉ	CERIZAY	123 000 €	Chaussée usée avec nombreuses pelades – Préparation FIR reprofilage faite en 2019
D176	26	460	30	60	FÉNERY ST AUBIN LE CLOUD	PARTHENAY LA GÂTINE	148 000 €	Support faiencé et ponctuellement déformé – Proposition reprofilage et bicouche prégravillonné
D55	0	0	1	575	VANZAY	CELLES SUR BELLE	65 000 €	Enduit usé avec déformations ponctuelles
D159	15	448	17	250	ARGENTONNAY	MAULÉON	52 000 €	Chaussée usée avec nombreuses déformations et pelades
D159	20	615	26	150	ARGENTONNAY THOUARS	MAULÉON THOUARS	150 000 €	Chaussée usée avec nombreuses déformations et pelades – Continuité itinéraire Moutiers sous Argenton/Thouars
D142	9	120	11	400	VOUHÉ-ST LIN	LA GÂTINE	91 000 €	Support faiencé et ponctuellement déformé avec grosses pelades – Sous-sol argileux – Proposition bicouche prégravillonné – Préparation FIR reprofilage faite en 2019
D101	23	612	27	860	BEAUVOIR MARIGNY	MIGNON ET BOUTONNE	94 000 €	Enduit superficiel avec usure importante – Continuité de sections réalisées années antérieures
D61	2	405	5	210	VAL EN VIGNES	LE VAL DE THOUET	94 000 €	Chaussée déformée et revêtement usé – Continuité de sections réalisées années antérieures
D108	7	580	10	400	BEAUSSAIS-VITRÉ	CELLES SUR BELLE	160 000 €	Support déformé et hétérogène - Trafic poids lourds >150 V/j
D3	7	40	7	360	SANSAIS	FRONTENAY ROHAN ROHAN	22 000 €	Chaussée usée avec nombreuses pelades – Préparation FIR reprofilage faite en 2019
D107	3	715	6	380	VILLIERS ST MAXIRÉ	AUTIZE-EGRAY	77 000 €	Enduit usé avec déformations
D176	30	60	34	603	ST AUBIN LE CLOUD CHÂTILLON SUR THOUET	PARTHENAY LA GÂTINE	150 000 €	Support faiencé et ponctuellement déformé – Proposition reprofilage et bicouche prégravillonné
D174	21	2	23	420	LA CRECHE	SAINT MAIXENT L'ECOLE	43 500 €	Enduit usé avec quelques déformations – Sollicitation commune
D176	13	290	17	650	LARGEASSE TRAYES NEUVY-BOUIN	CERIZAY	142 000 €	Enduit usé avec déformations ponctuelles
D1	0	736	3	393	SAUZE VAUSSAIS LA CHAPELLE-POUILLOUX LORIGNE	MELLE	130 000 €	Chaussée usée et déformée – Faiençage prononcé
D740	12	429	18	309	PRAHECQ	LA PLAINE NIORTAISE	197 000 €	Chaussée usée avec nombreuses déformations et pelades
D37	23	665	27	190	ST MARTIN DE SANZAY STE VERGE	THOUARS LE VAL DE THOUET	112 000 €	Chaussée déformée et usée – Section entre Belleville et Prailles
TOTAL OPERATION P114O002 AMELIORATIONS CHAUSSEES SOUPLES							2 600 000 €	

30 MARS 2020

PROGRAMME P114 – TRAVAUX STRUCTURELS SUR RD

OPERATION P114O003 – MODERNISATION DES OUVRAGES D'ART

Axe :	Plo début	Abscisse début	Plo fin	Abscisse fin	COMMUNES	CANTONS	Montant	Observations
133	4	200			AZAY-SUR-THOUET	LA GÂTINE	46 000 €	Aqueduc de Mouillepain – remplacement de l'aqueduc suite cassure d'un élément – alternat en place
126	8	0			BÉCELEUF	AUTIZE-EGRAY	15 000 €	Mur de soutènement route de Fenioux – reprise du mur suite cassure d'un élément – alternat en place
104	17	200			SECONDIGNE-SUR-BELLE	MIGNON-ET-BOUTONNE	54 000 €	Aqueduc route de Pouzou – remplacement de l'aqueduc suite cassure d'un élément – alternat en place
103	27	550	27	650	SECONDIGNE-SUR-BELLE	MIGNON-ET-BOUTONNE	91 000 €	Mur de Pouzou - Reprise d'un mur de soutènement – Passage PL important scierie
102	38	30			SECONDIGNE-SUR-BELLE	MIGNON-ET-BOUTONNE	37 000 €	Pont de la Loge 1 – Réparation de l'ouvrage suite effondrement partiel – alternat en place
109	24	650	24	770	CHEF-BOUTONNE (CREZIERES)	MELLE	32 000 €	Reprise des couronnements des murs de soutènements + reprise du mur suite effondrement dû à accident
158	14	450			ST MARTIN DE SANZAY	VAL DE THOUET	40 000 €	Pont Les Champs Perchés – maçonnerie, garde-corps et chaussée
41	6	240			ST PIERRE DES ECHAUBROGNES	MAULEON	17 000 €	Aqueduc de Bouroche – réparation de l'aqueduc suite affaissement au niveau de l'accotement – alternat en place
33	36	560			ST MAURICE ETUSSON	MAULÉON	21 000 €	Pont de Guévaleau – Rejointoiement
102	38	80			SECONDIGNE-SUR-BELLE	MIGNON-ET-BOUTONNE	20 000 €	Pont de la Loge 2 - Défauts géométriques des garde-corps et de la plinthe – reprise de maçonnerie des murs en ailes et étanchéité des accotements
102	38	524			SELIGNE	MIGNON-ET-BOUTONNE	7 000 €	Pont du Moulin - Travaux de ragréage et reprise de bordures
1	61	980			COULON	FRONTENAY ROHAN ROHAN	40 000 €	Glandes – ouverture totale du tablier et pose de dalles préfabriquées, remplacement des garde-corps et reprise de chaussée
21	1	493			BEAULIEU SOUS PARTHENAY	LA GÂTINE	23 000 €	Pont de La Raille - Étanchéité accotements RD
611	48	517			FRONTENAY ROHAN ROHAN	FRONTENAY ROHAN ROHAN	57 000 €	Le Bras de Mère – désordres mur en aile liés à la présence de racines de platanes, bombement voûte avec pierres descellées et descendues
TOTAL OPERATION P114O003 MODERNISATION DES OUVRAGES D'ART							500 000 €	